

| 东川区检察院“办案成果与实践展示厅项目”需求清单    |           |                  |    |    |             |       |                                                                                                                        |
|-----------------------------|-----------|------------------|----|----|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号                          | 设备或材料名称   | 规格型号             | 数量 | 单位 | 单价（元）       | 总价（元） | 技术参数                                                                                                                   |
| 1<br>序言墙                    | 墙面背景上色    | 300*500cm        | 15 | m² | 240         | 3600  | 艺术涂料（微水泥）                                                                                                              |
|                             | 水晶立体字（厚边） | 300*500cm        | 50 | 个  | 120         | 6000  | 内嵌不锈钢或镀钛金属字芯                                                                                                           |
|                             | 铜字        | 300*500cm        | 2  | 个  | 2900        | 5800  | 黄铜/紫铜板制作，天然金属质感                                                                                                        |
|                             | 定制造型基层    | 300*500cm        | 15 | m² | 150         | 2250  | 使用木工板/欧松板制作不规则几何形                                                                                                      |
|                             | 金属边框/造型线条 | 300*500cm        | 15 | 米  | 90          | 1350  | 不锈钢/镀钛金属条，用于分割画面                                                                                                       |
|                             | 辅助图形      | 300*500cm        | 15 | m² | 270         | 4050  | 企业logo金属雕刻   不锈钢/铜板激光精密雕刻                                                                                              |
|                             | 安装与集成费    | 300*500cm        | 15 | m² | 580         | 8700  | 材料运输及现场成品保护                                                                                                            |
| 2<br>两个确立<br>两个维护<br>展示墙    | 墙面背景上色    | 300*500cm        | 9  | m² | 240         | 2160  | 艺术涂料（微水泥）                                                                                                              |
|                             | 水晶立体字（厚边） | 300*500cm        | 30 | 个  | 120         | 3600  | 内嵌不锈钢或镀钛金属字芯                                                                                                           |
|                             | 金属边框/造型线条 | 300*500cm        | 15 | 米  | 90          | 1350  | 不锈钢/镀钛金属条，用于分割画面                                                                                                       |
|                             | 定制造型基层    | 300*500cm        | 9  | m² | 118         | 1062  | 使用木工板/欧松板制作不规则几何形                                                                                                      |
|                             | 安装与集成费    | 300*500cm        | 5  | m² | 580         | 2900  | 材料运输及现场成品保护                                                                                                            |
| 3<br>雕塑                     | 造型设计与建模3D | 200*200cm        | 1  | 套  | 2500        | 2500  | 中等复杂造型                                                                                                                 |
|                             | 锻造与成型     | 300*500cm        | 1  | 个  | 9000        | 9000  | 工匠通过敲、砸、焊、磨等手法，将平面零件塑造、拼接成设计的立体                                                                                        |
|                             | 焊接与组装     | 300*500cm        | 1  | 个  | 2400        | 2400  | 使用氩弧焊将成型后的零件拼接成整体，需要精湛技术以保证焊缝平                                                                                         |
|                             | 表面处理      | 300*500cm        | 1  | 个  | 1500        | 1500  | 对雕塑表面进行打磨、抛光，以达到所需的视觉效果                                                                                                |
|                             | 运输与安装     | 300*500cm        | 1  | 组  | 1300        | 1300  | 雕塑需运输，现场吊装                                                                                                             |
| 4<br>法字                     | 铜字        | 300*500cm        | 1  | 套  | 3700        | 3700  | 黄铜/紫铜板制作，天然金属质感                                                                                                        |
|                             | 安装与集成费    | 300*500cm        | 2  | 套  | 200         | 400   | 材料运输及现场成品保护                                                                                                            |
| 5<br>文化宣传                   | 水晶立体字（厚边） | 300*500cm        | 30 | 个  | 80          | 2400  | 内嵌不锈钢或镀钛金属字芯                                                                                                           |
|                             | 国旗        | 300*500cm        | 1  | 面  | 1800        | 1800  | 水晶面板+镀钛金属字芯                                                                                                            |
|                             | 安装与集成费    | 300*500cm        | 1  | 组  | 580         | 580   | 材料运输及现场成品保护                                                                                                            |
|                             | 水晶立体字（厚边） | 300*500cm        | 10 | 个  | 120         | 1200  | 内嵌不锈钢或镀钛金属字芯                                                                                                           |
|                             | 定制造型基层    | 300*500cm        | 5  | m² | 150         | 750   | 使用木工板/欧松板制作不规则几何形                                                                                                      |
|                             | 辅助图形      | 300*500cm        | 5  | m² | 270         | 1350  | 企业logo金属雕刻   不锈钢/铜板激光精密雕刻                                                                                              |
|                             | 安装与集成费    | 300*500cm        | 1  | 组  | 580         | 580   | 材料运输及现场成品保护                                                                                                            |
| 6<br>人员公示                   | 水晶立体字（厚边） | 300*500cm        | 15 | 个  | 120         | 1800  | 内嵌不锈钢或镀钛金属字芯                                                                                                           |
|                             | 定制造型基层    | 300*500cm        | 10 | m² | 150         | 1500  | 使用进口亚克力板制作规则图形                                                                                                         |
|                             | 辅助图形      | 300*500cm        | 5  | m² | 270         | 1350  | 企业logo金属雕刻   进口亚克力字精密雕刻                                                                                                |
|                             | 安装与集成费    | 300*500cm        | 1  | 组  | 580         | 580   | 材料运输及现场成品保护                                                                                                            |
| 7<br>楼层导视                   | 水晶立体字（厚边） | 300*500cm        | 15 | 个  | 120         | 1800  | 内嵌不锈钢或镀钛金属字芯                                                                                                           |
|                             | 定制造型基层    | 300*500cm        | 10 | m² | 150         | 1500  | 使用进口亚克力板制作规则图形                                                                                                         |
|                             | 辅助图形      | 300*500cm        | 5  | m² | 270         | 1350  | 企业logo金属雕刻   进口亚克力字精密雕刻                                                                                                |
|                             | 安装与集成费    | 300*500cm        | 1  | 组  | 580         | 580   | 材料运输及现场成品保护                                                                                                            |
| 8<br>墙面改造设计                 | 铝合金拉丝画框   | 50*70cm          | 16 | 张  | 90          | 1440  | 铝合金拉丝画框                                                                                                                |
|                             | 晶瓷镜面工艺    | 50*70cm          | 16 | 张  | 80          | 1280  | 晶瓷镜面工艺                                                                                                                 |
|                             | 安装与集成费    | 50*70cm          | 16 | m² | 58          | 928   | 材料运输及现场成品保护                                                                                                            |
| 6                           | 定制异形展示性隔断 | 400*310*50       | 1  | 组  | 12300       | 12300 | 金属框架（框架烤漆）+ 实木/板材隔板<br>间距为30-45cm。 <br> **层板承重**： **至少需承重15-20公斤/层，<br>表面处理**： 打磨（去除毛刺）、上漆（开放漆/封闭漆）、打蜡或涂木蜡油，以凸显纹理并保护木材 |
| 7                           | 定制书墙      | 430*92+83*300*35 | 1  | 组  | 25500       | 25500 | 多层实木板（**强度高、握钉力强、防潮性好**， 结构稳定）<br>三合一连接件**： **由偏心件、连接杆和预埋螺母组成，拆装方便，结构稳定，美观隐蔽。                                          |
| 11                          | 窗帘        |                  | 5  | 组  | 950         | 4750  | 双层遮阳窗帘（布帘+纱帘）                                                                                                          |
| 合计：                         |           |                  |    |    | ¥128,940.00 |       |                                                                                                                        |
| 以上包含运输，安装调试；含增值税普通发票        |           |                  |    |    |             |       |                                                                                                                        |
| 云南三合云创科技有限公司<br>2025年11月28日 |           |                  |    |    |             |       |                                                                                                                        |